

○公立学校施設の耐震診断結果（耐震化の必要な施設） ※令和4年10月1日現在

学校名	棟別名	階数	構造	建設年月	保有面積 (㎡)	耐力度 調査 (点数)	耐震診断		耐震化実施年度	備考
							I s 値	Ctu×SD値		
安田小学校	13号棟	2	R	S53.2	541	2,851			R4解体・改築予定	
	7+14号棟	2	R	S57.2	440	4,925	0.484	0.266	R5耐震・改築予定	
安波小学校	4号棟	2	R	S52.2	405	4,752	0.290	0.303	R5耐震・改築予定	
	6号棟	2	R	S54.3	271	4,752	0.308	0.317	未使用化	

注記

構造蘭の「R」は鉄筋コンクリート造を示します。

I s 値：構造耐震指標【I s 値 $\geq$ 0.525】→ 耐震性有

Ctu×SD値：累積強度・建物形状指標【Ctu×SD値 $\geq$ 0.263】→ 耐震性有

耐力度調査（点数）【点数 $\leq$ 4,500】→ 危険建物